แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนอกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลซ่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	1.67	2,004.00	1.3347	2.23	2,674.74
2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	50.00	397.20	19,860.00	1.3347	530.14	26,507.14
3	ค่าไม้แบบ	ลบ.ฟ.	27.36	478.04	13,079.17	1.3347	638.04	17,456.77
4	ค่าแรง..ประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	30.00	133.00	3,990.00	1.3347	177.52	5,325.45
4	เหล็กตะแกรง wire mesho 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	1,000.00	23.69	23,690.00	1.3347	31.62	31,619.04
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	150.00	2,101.95	315,292.50	1.3347	2,805.47	420,820.90
6	Expansion Joint	ม.	15.00	146.68	2,200.20	1.3347	195.77	2,936.61
7	Contraction Joint	ม.	80.00	103.24	8,259.20	1.3347	137.79	11,023.55
8	งานไหล่ทาง หินผุ ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	36.00	196.08	7,058.88	1.3347	261.71	9,421.49
					395,433.95		รวม	527,785.70
							ปรับยอด	527,000.00

ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	395,433.95
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3347

หมายเหตุ

Expansion Joint มาจากค่า เหล็ก RB O 19 mm , ค่า CAP + ทาสี + จาระบี , JOINT FILLER , JOINT SEALER , ค่า หยอดยาง แผ่นพลาสติก , ไม้แบบ

Contraction Joint มาจากค่า เหล็ก RB O 19 mm , ค่าตัด JOINT หยอดยาง + ทาสี + จาระบี , JOINT SEALER , แผ่นพลาสติก

ผู้ประมาณการ.....นายอุรุพงศ์ พูลเกิด

นายช่างโยธา