แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **แบบ ปร. 4**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 265 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 927.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,192.50	1.67	1,991.48	1.3347	2.23	2,658.03
2	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง ลูกรัง	ตร.ม.	106.50	247.70	26,380.05	1.3347	330.61	35,209.45
3	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	46.38	397.20	18,422.14	1.3347	530.14	24,588.02
4	ค่าไม้แบบ	ลบ.ฟ.	35.00	478.04	16,731.40	1.3347	638.04	22,331.40
4	ค่าแรง..ประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	39.00	133.00	5,187.00	1.3347	177.52	6,923.09
5	เหล็กตะแกรง wire mesho 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	927.50	23.69	21,972.48	1.3347	31.62	29,326.66
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	139.13	2,101.95	292,444.30	1.3347	2,805.47	390,325.41
7	Expansion Joint	ม.	17.50	146.68	2,566.90	1.3347	195.77	3,426.04
8	Contraction Joint	ม.	73.50	103.24	7,588.14	1.3347	137.79	10,127.89
9	งานไหล่ทาง ลูกรัง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	47.70	213.58	10,187.77	1.3347	285.07	13,597.62
					403,471.65		**รวม**	538,513.61
							ปรับยอด	538,000.00

ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	403,471.65
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3347

หมายเหตุ

Expansion Joint มาจากค่า เหล็ก RB O 19 mm , ค่า CAP + ทาสี + จาระบี , JOINT FILLER , JOINT SEALER , ค่า หยอดยาง แผ่นพลาสติก , ไม้แบบ

Contraction Joint มาจากค่า เหล็ก RB O 19 mm , ค่าตัด JOINT หยอดยาง + ทาสี + จาระบี , JOINT SEALER , แผ่นพลาสติก

ผู้ประมาณการ.....นายอุรุพงศ์ พูลเกิด

นายช่างโยธา