แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **แบบ ปร. 4**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพธิ์ทะเล หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	1.67	1,402.80	1.3347	2.23	1,872.32
2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	31.50	397.20	12,511.80	1.3347	530.14	16,699.50
3	ค่าไม้แบบ	ลบ.ฟ.	28.73	478.04	13,734.09	1.3347	638.04	18,330.89
4	ค่าแรง..ประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	31.50	133.00	4,189.50	1.3347	177.52	5,591.73
4	เหล็กตะแกรง wire mesho 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	630.00	23.69	14,924.70	1.3347	31.62	19,920.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	94.50	2,101.95	198,634.28	1.3347	2,805.47	265,117.17
6	Expansion Joint	ม.	12.00	146.68	1,760.16	1.3347	195.77	2,349.29
7	Contraction Joint	ม.	48.00	103.24	4,955.52	1.3347	137.79	6,614.13
8	งานไหล่ทาง ลูกรัง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	31.20	213.58	6,663.69	1.3347	285.00	8,894.02
					258,776.54		**รวม**	345,389.05
					ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	345,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	258,776.54
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3347

หมายเหตุ

Expansion Joint มาจากค่า เหล็ก RB O 19 mm , ค่า CAP + ทาสี + จาระบี , JOINT FILLER , JOINT SEALER , ค่า หยอดยาง แผ่นพลาสติก , ไม้แบบ

Contraction Joint มาจากค่า เหล็ก RB O 19 mm , ค่าตัด JOINT หยอดยาง + ทาสี + จาระบี , JOINT SEALER , แผ่นพลาสติก

ผู้ประมาณการ.....นายอุรุพงศ์ พูลเกิด

นายช่างโยธา