ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ จุดพิกัดที่ ๑๓.๑๐๐๓๔๘,๙๙.๙๖๔๙๙๓ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหม้อ ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ จุดพิกัดที่ ๑๓.๑๐๐๓๔๘,๙๙.๙๖๔๙๙๓ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหม้อ ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่ อบต.ช่องสะแกกำหนด) ราคากลางที่กำหนด ๑๓๔,๕๕๗.๗๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์-)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายชุบ คล้ายคลึง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ จุดพิกัด ๑๓.๑๐๐๓๔๘ , ๙๙.๙๖๔๙๙๓ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหม้อ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

๓. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)

๔. ลักษณะงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ช่องสะแก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๓๔,๕๕๗.๗๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๒ แบบสรุปราคาวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๓ -

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอนก เล็กเครือสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวนการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นางสาวบุญรัตน์ ต้วมสี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายทศวัฒน์ หนูแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ จุดพิกัด ๑๓.๑๐๐๓๔๘ , ๙๙.๙๖๔๙๙๓ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหม้อ

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ช่องสะแก)

สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑ จุดพิกัด ๑๓.๑๐๐๓๔๘ , ๙๙.๙๖๔๙๙๓ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหม้อ ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก **แบบเลขที่**

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	**งานผิวทาง**							
	1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	1.1 (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม	228.00	373.06	85,057.79	1.3642	508.93	116,035.84
	1.1 (2) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	20.00	148.63	2,972.60	1.3642	202.76	4,055.22
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.2 (1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	11.40	583.23	6,648.78	1.3642	795.64	9,070.26
	2.2 (2) ไหล่ทาง(ลงลูกรัง)	ลบ.ม	3.42	490.61	1,677.88	1.3642	669.29	2,288.96
3	**งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด**							
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,373.70	2,373.70	1.3091	3,107.41	3,107.41
							TOTAL	134,557.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	=	2,373.70
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	96,357.05
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-

ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3091
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ จุดพิกัด ๑๓.๑๐๐๓๔๘ , ๙๙.๙๖๔๙๙๓ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหม้อ

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ที่ อบต.ช่องสะแก)

สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑ จุดพิกัด ๑๓.๑๐๐๓๔๘ , ๙๙.๙๖๔๙๙๓ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหม้อ ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ราคาน้ำมันโซล่า 30.09 **บาท / ลิตร**

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบุรี **เขตฝนตก** ปกติ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR 7 % **เงินล่วงหน้าจ่าย** 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	บ./ตัน	26,074.77	-	-	-	3,100.00	29,174.77	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดราชบุรี
2	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	บ./กก.	67.91	-	-	-	-	67.91	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดเพชรบุรี
3	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6"	บ./ลบ.ฟ.	396.26	-	-	-	-	396.26	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดเพชรบุรี
4	ไม้ยางไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ไม้คร่าว	บ./ลบ.ฟ.	454.21	-	-	-	-	454.21	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดเพชรบุรี
5	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม 3 นิ้ว	บ./กก.	49.07	-	-	-	-	49.07	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดเพชรบุรี
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,901.87	-	-	-	-	1,901.87	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดเพชรบุรี
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,845.80	-	-	-	-	1,845.80	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดเพชรบุรี
8	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35 x 0.05 เมตร	บ./ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	250.00	-	จากสืบราคา
9	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 ม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	35.51	-	-	-	-	35.51	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดราชบุรี
10	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	300.00	25	116.59	-	-	416.59	รถบรรทุก 6 ล้อ	จากทางหลวงเพชรบุรี (บ่อทรายริเวอร์ไซด์)
11	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	90.00	40	184.56	-	-	274.56	รถบรรทุก 6 ล้อ	จากทางหลวงเพชรบุรี (โรงโม่หินเพชรลดา)
12	แผ่นเหล็ก ขนาด 2.40 x 1.20 ม หนา 1.40 มม.	บ./แผ่น	1,627.50	-	-	-	-	1,627.50	-	จากสืบราคา
13	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	161.22	-	-	-	-	161.22	-	จากราคาพานิชย์จังหวัดเพชรบุรี
14	เหล็กกลมกลวง ø 2 นิ้ว หนา 1.40 มม.	บ./ม.	99.20	-	-	-	-	99.20	-	จากสืบราคา
15	น็อตยึดยาว 4 นิ้ว	บ./ตัว	7.21	-	-	-	-	7.21	-	จากสืบราคา

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง