ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 ซอย 5 บ้านโพธิ์ทะเล

เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 09:34 น. -

ตาราง 02/6.0ค

สรุปผลและความเห็นเกี่ยวกับประกาศที่ได้รับและราคาของการเสนอราคาก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ (ระบุชื่อและสถานที่ตามที่ระบุใน ผผ. ๒๐๐ ส่ง บ้านโพธิ์ทะเล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ (ระบุชื่อ ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระบุ ผผ.๑๐๐ ส่ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. มีพอแบ่งงาน
ตั้งราคากลางสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ผิวหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร โดยกรวยลูกรังปรับตามแนวถนนที่ปรับเป็นไม่น้อยกว่า 20 ซม. รายละเอียดตามรายการก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2015 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 **เป็นเงิน** 400,000.00 บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

๕. ปัญหาประกอบการพิจารณา
๕.๑ แบบที่ประกวดราคา เป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ผิวหนา 0.15 ม.
๕.๒ แบบสรุปราคากลางที่ใช้ 1,5 ม. ผิวหนา 0.15 ม.
๕.๓ แบบสรุปราคากลางที่ใช้ 1,5 ม. ผิวหนา 0.15 ม.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายวิทวัสดิ์ วิกรยุทธ์ นักวิศวกรชำนาญการ ประธานกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายปฏิพัทธ์ บุญเกิดปิยโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายสุกัญญา ศาสตร์ทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๔ นายอนุชงค์ ชูแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางที่ใช้

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอย 5 บ้านโพธิ์ทะเล
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ซอย 5 บ้านโพธิ์ทะเล
ถนนกว้าง เฉลี่ยรวมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร
หมวดงานที่ก่อสร้างโครงการ (งานทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนใหญ่)
แบบ ปร.4 เลขที่ ปร.5 พื้นที่ ปีงบประมาณ 1 หน้า
ประมาณการ: เมื่อวันที่ 17 **เดือน** พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน้าที่ : 1/10

ลำดับที่	รายการ	ค่างานที่ทำ	หมายเหตุ
1	งานทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอย 5 บ้านโพธิ์ทะเล	345,000.00	
	รวมค่างานที่ทำได้ก่อนภาษี	345,000.00	
ศูนย์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	345,000.00	
	(สามแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

ขอเบิกค่างานครั้ง ที่ 1/ใน
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินค่างานครั้งนี้ได้ ได้เบิกจ่ายงานมาครั้งใน งานงวดก่อน ซึ่งได้ผ่านการตรวจวัดปริมาณที่ถูกต้อง

ประธานกรรมการ.....นายวิทวัสดิ์ วิกรยุทธ์
นักวิศวกรชำนาญการ
กรรมการ.....นายปฏิพัทธ์ บุญเกิดปิยโชติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กรรมการ.....นายสุกัญญา ศาสตร์ทอง
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ.....นายอนุชงค์ ชูแก้ว
นายช่างโยธา



แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางที่ใช้

กลุ่มงานงานทาง
ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอย 5 บ้านโพธิ์ทะเล
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ซอย 5 บ้านโพธิ์ทะเล
ถนนกว้าง เฉลี่ยรวมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เฉลี่ยรวม 420 ตารางเมตร
หมวดงานที่ก่อสร้างโครงการ (งานทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนใหญ่)
แบบ ปร.4 เลขที่ ปร.5 พื้นที่ ปีงบประมาณ 1 หน้า
ประมาณการ: เมื่อวันที่ 17 **เดือน** พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน้าที่ : 1/10

ลำดับที่	รายการ	ค่างานที่เสนอ	Factor F	ค่างานที่ทำ	หมายเหตุ
1	งานทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอย 5 บ้านโพธิ์ทะเล	298,779.50	1.1557	345,389.00	
	เงินเบิกจ่ายวิธีพิเศษ Factor F				
	เงินค่าเหล็ก.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน5%.....0.....%				
	ค่าภาษีเงินได้.....4.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		รวมค่างานที่ทำ		345,389.00	
	(สามแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท)				

ผู้ประกอบการ.....นายอนุชงค์ ชูแก้ว
ผู้ควบคุมงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **แบบ ปร. 4**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพธิ์ทะเล หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	1.67	1,402.80	1.3347	2.23	1,872.32
2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	31.50	397.20	12,511.80	1.3347	530.14	16,699.50
3	ค่าไม้แบบ	ลบ.ฟ.	28.73	478.04	13,734.09	1.3347	638.04	18,330.89
4	ค่าแรง..ประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	31.50	133.00	4,189.50	1.3347	177.52	5,591.73
4	เหล็กตะแกรง wire mesho 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	630.00	23.69	14,924.70	1.3347	31.62	19,920.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	94.50	2,101.95	198,634.28	1.3347	2,805.47	265,117.17
6	Expansion Joint	ม.	12.00	146.68	1,760.16	1.3347	195.77	2,349.29
7	Contraction Joint	ม.	48.00	103.24	4,955.52	1.3347	137.79	6,614.13
8	งานไหล่ทาง ลูกรัง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	31.20	213.58	6,663.69	1.3347	285.00	8,894.02
					258,776.54		**รวม**	345,389.05
					ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	345,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	258,776.54
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3347

หมายเหตุ

Expansion Joint มาจากค่า เหล็ก RB O 19 mm , ค่า CAP + ทาสี + จาระบี , JOINT FILLER , JOINT SEALER , ค่า หยอดยาง แผ่นพลาสติก , ไม้แบบ

Contraction Joint มาจากค่า เหล็ก RB O 19 mm , ค่าตัด JOINT หยอดยาง + ทาสี + จาระบี , JOINT SEALER , แผ่นพลาสติก

ผู้ประมาณการ.....นายอุรุพงศ์ พูลเกิด

นายช่างโยธา